

Til de bydende

6. juli 2012
Sag nr. 12119

RETTELSESBLAD NR. 01

Vedr.: A/B Blegdammen 82-84 m.fl. – Udskiftning af kloak, fugtsikring m.m.

Ændringer til udbudsbrevet.

1. Tidspunktet for aflevering af tilbudspris er iht. tidligere aftale ændret fra den 12. juli. **til den 17 juli kl. 10.00.**

Ændringer til hovedtidplan.

2. Efter ønske fra de bydende, samt krav fra myndighederne om tinglysning af omfangsdræn ved gavlene der ligger på fremmede matrikel, ændres opstartstidspunktet for byggesagen fra uge 30 til uge 36.
Da det ikke kan vides hvor lang og hård vinteren bliver, samt hvornår i foråret der igen kan males og berappes, er det valgt at fastsætte den dagsbudsudløsende dato til den 15. maj 2013.
Hvis det er muligt pga. mild vinter er der selvfølgelig mulighed for, at blive før færdig.

I perioden fra den 17 juli 2012, skal den vindende hovedentreprenør udarbejde en detaljeret tidsplan for alle hovedaktiviteter iht. tilbudslisten og beskrivelsen. Tidsplanen skal godkendes af tilsynet, før indgåelse af entreprisekontrakt.

Arbejderne i begge gårde skal prioriteres højst, således vi kan blive færdig med arbejder i gårdene først.

Tilføjelser til beskrivelsen

3. **Side 68. Nyt pkt. 7.2.11 – Sløjfning af kældernedgang: (særpris)**
Der ønskes pris på sløjfning af eksisterende kældernedgang fra fortorvet Blegdamsvej 82. Inkl. er bortskaffelse af beton, døren til kælderen og træ-inddækning.
Kælderydervæggen hvor døren har siddet lukkes. Der opmures i forbandt med eksisterede murværk i 1/1 stens bredde. I hver 2 skifte, indlægges en 40 cm. ø6 rustfri stritter.

OBS!

Ovenstående punkt tilføjes under særpriser med nyt punkt 7.3.2 – Sløjfning af kældernedgang (Skrives i hånden) på side 9, under murer-entreprisen i tilbudslisten.



Kældernedgang på Blegdamsvej sløjfes.

Rettelse til Tegningsmaterialet

4. Tegning (59)3.02 Kloakplan, fremtidige forhold.

Der er vist strømpeforingen også skal udføres efter 1 meter brønd BR1, ca. 3 meter ud mod Blegdamsvej.

Strømpeforingen skal stoppe i brønd BR1 og derved reduceres med ca. 3 meter.

Med venlig hilsen

Thermwork Rådgivende Ingeniørfirma ApS

Benny Kjersner

c.c. A/B Blegdammen nr. 82-84 m.fl.
Grubbe Advokater, Åbenrå 31, 1124 København K. Att: Bente Skovgaard Alsig.

Thermwork Rådgivende Ingeniørfirma ApS
Rebildvej 10B - 2720 Vanløse - 60710866 - www.thermwork.dk

VVS-installationer - Kloak - Konstruktioner - Byggeledelse
Drifts- og vedligeholdelsesrapporter - termografiundersøgelse - trykkesprøvninng med blower door